

## SIVA İŐLERİNDE ÇALIŐMA VE İŐ GÜVENLİĐİ TALİMATI



1. Sıva, işlerinde kullanılacak malzemeler şantiyede daha önceden belirlenen uygun düz zeminlerde ve güvenli bir şekilde depolanacak, malzeme güvenlik bilgi formlarındaki (MSDS), kullanım, depolama ve boş kapların imhasına ilişkin bilgiler dikkate alınacaktır.
2. Bina içerisinde malzemelerin taşınacağı güzergâhlar temizlenecek ve döşeme üzerinde herhangi bir engel bulunmayacaktır.
3. Sıva uygulamaları makine yardımı ile yapılıyorsa (hazır sıva makinesi, alçı püskürtme makinesi, harç karıştırma mikseri vb.) işe başlanmadan önce çalışanlara makineler hakkında eğitim verilecek, makinelerde bu konuda tecrübeli ustaların çalışmaları sağlanacak, makinalarda elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir.
4. Makinelerin periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılacak, bakımlarla ilgili raporlar şantiyede dosyalanacaktır.
5. Çalışma sırasında makinelerde olabilecek aksaklıklarda, işçilerin makineye rastgele müdahale etmesi engellenecek ve durum derhal yetkili kişiye bildirilecektir.
6. Kapalı ortamlarda boya işlerinde çalışanların çalışma saatleri ayarlanacak, uzun süre havasız ortamda çalışmalarına izin verilmeyecek ve çalışma ortamının havalandırılması sağlanacak, daha uzun çalışmalarda uygun hava maskeleri verilecektir.
7. Dış cephelerin sıva, badana, boya ve kaplaması sırasında iskelede çalışan ekibe iskelede güvenli çalışabilmeleri için gerekli İSG bilgileri verilecektir.
8. Yüksekte yerlerde yapılan çalışmalarda çalışan işçilerin paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmaları zorunludur.
9. Sıva, işlerinde çalışan işçilerin tamamının baret kullanması zorunludur.
10. Sıva, işleri sırasında sırasında sıpa iskeleler yerine, uygun ebatta, üzerinde en az 80 cm genişliğinde çalışma alanı bulunan, tekerlekli, en az 2 tekerleğinde fren sistemi bulunan, 90 cm yüksekliğinde sağlam (100 kg. yüke dayanabilecek) korkuluğa sahip ve basamaklı çalışma platformları kullanılacaktır.
11. Dış cephe çalışmaları sırasında, aşağıda çalışanların veya geçenlerin üzerine malzeme düşmesine karşı, çalışma alanının altında gerekli önlemler (perde, paravan vb.) alınacaktır.
12. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak zinde bir şekilde gelinecektir.
13. Uyuşukluğa neden olan bir ilaç kullanmaya başlamış iseniz, durumu amirlerinize bildirin.
14. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanmayın.
15. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseleri giymeyin, boyun bağı takmayın.
16. Baretinizi çene bağını iptal etmeden, başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarladıktan sonra şantiye sahası içerisinde takın.
17. Çalışırken sigara içmeyin.
18. Yaptığınız işe uygun iş eldiveni, iş ayakkabısı ve koruyucu gözlük ile çalışın.

## SIVA İŐLERİNDE ÇALIŐMA VE İŐ GÜVENLİĐİ TALİMATI



19. Kullanılan kimyasallar hakkında bilgi edinin, kullanımda malzeme güvenlik bilgi formlarında (MSDS) yer alan bilgileri esas alarak hareket edin.
20. Çalıőma ortamında yeterli aydınlatmayı saėlayın, aydınlatma ve ısınmada açık ateő kullanmayın.
21. Ekip halinde çalıőırken iskele üzerinde belli bir yerde toplanmayın.
22. İskele yakınında elektrik nakil hatları varsa önlem alınmasını isteyin.
23. Tabandan itibaren 3 metre ve üzerindeki yüksekliklerde, kayma ve düşme tehlikesi bulunan korkuluksuz yerlerdeki çalıőmalarda, asansör ve dış cephe boşluklarında yapılan çalıőmalarda kolonları tüm gövdeyi saran paraőüt tipi emniyet kemeri kullanın. Kırılacak zeminler üzerinde önlem (çatı merdiveni vb.) almadan yürümeysin.
24. Emniyet kemeri kancasının takılacaėı yer bulunamazsa, iki aks arasına düşey ve yatay yaşam halatı çekin vekemerin kancasını bu halata takarak çalıőın. Gerektiėinde düşey halata mobil düşüş tutucu aparat takın.
25. Emniyet kemerinin kullanılmadıėı yerlerde düşme ve kayma tehlikesi varsa çalıőtıėınız yerin alt tarafına naylon iplerden örülmüş güvenlik aėları gerdirin.
26. Yaėıőlı ve rüzgarlı havalarda gerekli önlemler alınmadan kaygan platform üzerinde çalıőmayın, gerekiyorsa çalıőmayı bırakın.
27. Size verilen kiőisel koruyucu malzemeleri mutlaka kullanın.
28. Çalıőtıėınız yerde asılı bulunan iş güvenliėiyle ilgili ikaz ve uyarı levhalarına mutlaka uyun.
29. Batıcı ve kesici takımları çalıőırken cebinizde taşımayın.
30. Kullanacaėınız seyyar el merdivenlerinin kaymaz, saėlam, temiz olmasına dikkat edin. Merdivenin kurulmasında kurma yön ve őeklinin emniyetli olmasına özen gösterin, merdivenin duvardan açıklıėının merdiven boyunun en fazla ¼'ü olmasına dikkat edin, boşluk taraflarında seyyar merdivenleri kullanmak yasak olup buralarda sehpa tipi korkuluklu iskeleler kullanılmalıdır.
31. Karőılaőtıėınız aksaklık, tehlike ve uyuőmazlıkları derhal ekip başına veya amirlere bildirin.
32. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalıőın ve yardımlaőın.

İőyeri tarafından tutanak halinde hazırlanan “SIVA İŐLERİNDE İŐ GÜVENLİĐİ TALİMATI” okudum. Bir suretini aldım, diėer suretini de özlük dosyama konulmak üzere işyerine verdim. Tutanakta açıklanan kurallara uyacaėımı beyan ve kabul ederim. İşbu tutanaėı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.

### **TEBELLÜĐ EDEN İŐCİNİN :**

Adı Soyadı :.....  
TC No :.....  
İmza :.....

### **TEBLİĐ EDEN İŐVEREN VEKİLİNİN**

Adı Soyadı :  
İmza :